

TİGEM		ANADOLU TİM. SIĞIRCILIK VE ATÇILIK TESİSLERİ İÇME VE KULLANMA SUYU İLETİM HATTI MALZEME LİSTESİ		
Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birimi	Açıklama
1		HİDROFOR POMPA TEMİNİ MONTAJI İŞLETMEYE ALMA		Hidrofor Pompa Temini Montajı İşletmeye Alma
1.1	Piyasa	İki Pompalı Düşey Milli Santirij Pompalı Tam Otomatik Paket Pompa Grubu (Her Bir Pompanın Debisi: 10 m³/h, Manometrik Basma Yüksekliği: 33 mSS) temini montajı ve işletmeye alma	ad	
1.2	Piyasa	İki Pompalı Düşey Milli Santirij Pompalı Tam Otomatik Paket Pompa Grubu (Her Bir Pompanın Debisi: 12 m³/h, Manometrik Basma Yüksekliği: 50 mSS) temini montajı ve işletmeye alma	ad	
2		PE100 BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		PE100 Boru Temini Montajı İşletmeye Alma
2.1	Piyasa	Ø140 PE100 PN10 Boru temini montajı ve işletmeye alma	m	
2.2	Piyasa	Ø63 PE100 PN10 Boru temini montajı ve işletmeye alma	m	
2.3	Piyasa	Ø63 PE100 Flanş Adaptörü temini montajı ve işletmeye alma	ad	
2.4	Piyasa	Ø160 PE100 Flanş Adaptörü temini montajı ve işletmeye alma	ad	
2.5	Piyasa	Ø140 PE100 Flanş Adaptörü temini montajı işletmeye alma	ad	
2.6	Piyasa	Ø50 PE100 EF Dirsek 90° temini montajı işletmeye alma	ad	
2.7	Piyasa	Ø63 PE100 EF Dirsek 90° temini montajı işletmeye alma	ad	
2.8	Piyasa	Ø63-50 PE100 İnegal EF Te temini montajı işletmeye alma	ad	
2.9	Piyasa	Ø63-50 PE100 EF Redüksiyon temini montajı işletmeye alma	ad	
2.10	Piyasa	Ø50 Kaplin Dişi Dirsek (Ø50-2") temini montajı işletmeye alma	ad	
2.11	Piyasa	Ø160-140 PE100 İnegal Te temini montajı ve işletmeye alma	ad	
2.12	Piyasa	Ø140 PE100 Eşit Te temini montajı ve işletmeye alma	ad	
2.13	Piyasa	Ø140 PE100 Dirsek 90° temini montajı işletmeye alma	ad	
2.14	Piyasa	Ø140 PE100 Dirsek 45° temini montajı işletmeye alma	ad	
3		VANA GRUBU TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		Vana Grubu Temini Montajı İşletmeye Alma
3.1	Piyasa	2 1/2" PN25 Küresel Vana temini montajı işletmeye alma	ad	
3.2	Piyasa	Ø50 (2") Seviye Kontrol Vanası (Flatörlü) temini montajı işletmeye alma	ad	
3.3	Piyasa	Ø125 (5") Seviye kontrol Vanası (Flatörlü) temini montajı işletmeye alma	ad	
3.4	Piyasa	Ø125 (5") Debi Kontrol Vanası (15 L/s) temini montajı işletmeye alma	ad	
3.5	Piyasa	Ø125 (5") Sürgülü Vana temini montajı işletmeye alma	ad	
3.6	Piyasa	Ø150 (6") Sürgülü Vana temini montajı işletmeye alma	ad	
3.7	Piyasa	Ø125 5" Çalpara Çekvalf temini montajı işletmeye alma	ad	

4		GALVANİZLİ DEMİR BORU VE EK PARÇALARININ TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		Galvanizli Demir Boru ve Ek Parçaları Temini Montajı İşletmeye Alma
4.1	Piyasa	2" Galvanizli Demir Boru temini montajı işletmeye alma	m	
4.2	Piyasa	2 1/2" Galvanizli Demir Boru temini montajı işletmeye alma	m	
4.3	Piyasa	5" Galvanizli Demir Boru temini montajı işletmeye alma	m	
4.4	Piyasa	5" Galvanizli Demir Patent Dirsek	ad	
4.5	Piyasa	2 1/2" Galvaniz Eşit Te temini, montajı, işletmeye alma	ad	
4.6	Piyasa	Ø65 Çelik Flanş civataları dahil temini montajı işletmeye alma	ad	
4.7	Piyasa	Ø125 5" Çelik Flanş civataları dahil temini montajı işletmeye alma	ad	
4.8	Piyasa	Ø150 6" Çelik Flanş civataları dahil temini montajı işletmeye alma	ad	
5		BETONARME VANA ODASI TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		Vana Odası ve Ek parçaları Temini Montajı İşletmeye Alma
5.1	Piyasa	Betonarme Vana Odası (İç ölçüleri 2x2x1,5m 20 cm duvar kalınlığı) üzeri et kalınlığı en 2 mm sacdan yapılmış çift kanatlı menteşeli kilitlenebilir kapaklı	ad	
6		KAZI VE DOLGU		Kazı ve Dolgu Yapılması
6.1	Piyasa	Makine İle Her Derinlik Ve Her Genişlikte Yumuşak Ve Sert Toprak Kazılması (Derin Kazı) (0,50 m genişlik, 1,20 m derinlik)	m ³	
6.2	Piyasa	Makine İle Her Derinlik Ve Her Genişlikte Yumuşak Ve Sert Toprak Kazılması (Derin Kazı) (0,40 m genişlik, 1,00 m derinlik)	m ³	
6.3	Piyasa	Kazılan Malzemenin Makine İle Tekrar Kanala Doldurularak Sıkıştırılması Ve Tesviye Edilmesi	m ³	
Hazırlayan		Kontrol	ONAY	
Erdi MACANA Sulama Şube Şefi		Yasin SOLAK İşletme Müdür Yardımcısı	Abdullah GÜLER İşletme Müdürü	