

TİGEM		ANADOLU TİM. SIĞIRCILIK VE ATÇILIK TESİSLERİ İÇME VE KULLANMA SUYU İLETİM HATTI PURSANTAJ CETVELİ		
Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birimi	Pursantaj (%)
1		HİDROFOR POMPA TEMİNİ MONTAJI İŞLETMEYE ALMA		
1.1	Piyasa	İki Pompalı Düşey Milli Santirüj Pompalı Tam Otomatik Paket Pompa Grubu (Her Bir Pompanın Debisi: 10 m³/h, Manometrik Basma Yüksekliği: 33 mSS) temini montajı ve işletmeye alma	ad	12,142000
1.2	Piyasa	İki Pompalı Düşey Milli Santirüj Pompalı Tam Otomatik Paket Pompa Grubu (Her Bir Pompanın Debisi: 12 m³/h, Manometrik Basma Yüksekliği: 50 mSS) temini montajı ve işletmeye alma	ad	14,513300
		Toplam		26,655300
2		PE100 BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		
2.1	Piyasa	Ø140 PE100 PN10 Boru temini montajı ve işletmeye alma	m	23,483400
2.2	Piyasa	Ø63 PE100 PN10 Boru temini montajı ve işletmeye alma	m	8,404900
2.3	Piyasa	Ø63 PE100 Flanş Adaptörü temini montajı ve işletmeye alma	ad	0,010200
2.4	Piyasa	Ø160 PE100 Flanş Adaptörü temini montajı ve işletmeye alma	ad	0,059800
2.5	Piyasa	Ø140 PE100 Flanş Adaptörü temini montajı işletmeye alma	ad	0,409500
2.6	Piyasa	Ø50 PE100 EF Dirsek 90° temini montajı işletmeye alma	ad	0,086400
2.7	Piyasa	Ø63 PE100 EF Dirsek 90° temini montajı işletmeye alma	ad	0,092200
2.8	Piyasa	Ø63-50 PE100 İnegal EF Te temini montajı işletmeye alma	ad	0,071400
2.9	Piyasa	Ø63-50 PE100 EF Redüksiyon temini montajı işletmeye alma	ad	0,033100
2.10	Piyasa	Ø50 Kaplanlı Dış Dirsek (Ø50-2") temini montajı işletmeye alma	ad	0,037300
2.11	Piyasa	Ø160-140 PE100 İnegal Te temini montajı ve işletmeye alma	ad	0,104000
2.12	Piyasa	Ø140 PE100 Eşit Te temini montajı ve işletmeye alma	ad	0,081700
2.13	Piyasa	Ø140 PE100 Dirsek 90° temini montajı işletmeye alma	ad	0,351600
2.14	Piyasa	Ø140 PE100 Dirsek 45° temini montajı işletmeye alma	ad	0,140700
		Toplam		33,366400
3		VANA GRUBU TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		
3.1	Piyasa	2 1/2" PN25 Küresel Vana temini montajı işletmeye alma	ad	0,122600
3.2	Piyasa	Ø50 (2") Seviye Kontrol Vanası (Flatörlü) temini montajı işletmeye alma	ad	2,274500
3.3	Piyasa	Ø125 (5") Seviye kontrol Vanası (Flatörlü) temini montajı işletmeye alma	ad	1,145300
3.4	Piyasa	Ø125 (5") Debi Kontrol Vanası (15 L/s) temini montajı işletmeye alma	ad	1,400400
3.5	Piyasa	Ø125 (5") Sürgülü Vana temini montajı işletmeye alma	ad	3,980400
3.6	Piyasa	Ø150 (6") Sürgülü Vana temini montajı işletmeye alma	ad	1,463600
3.7	Piyasa	Ø125 5" Çalpara Çekvalf temini montajı işletmeye alma	ad	0,637600
		Toplam		11,024300

4		GALVANİZLİ DEMİR BORU VE EK PARÇALARININ TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		
4.1	Piyasa	2" Galvanizli Demir Boru temini montajı işletmeye alma	m	1,107700
4.2	Piyasa	2 1/2" Galvanizli Demir Boru temini montajı işletmeye alma	m	0,212200
4.3	Piyasa	5" Galvanizli Demir Boru temini montajı işletmeye alma	m	0,400800
4.4	Piyasa	5" Galvanizli Demir Patent Dirsek	ad	0,099100
4.5	Piyasa	2 1/2" Galvaniz Eşit Te temini, montajı, işletmeye alma	ad	0,042000
4.6	Piyasa	Ø65 Çelik Flanş civataları dahil temini montajı işletmeye alma	ad	0,062400
4.7	Piyasa	Ø125 5" Çelik Flanş civataları dahil temini montajı işletmeye alma	ad	0,455200
4.8	Piyasa	Ø150 6" Çelik Flanş civataları dahil temini montajı işletmeye alma	ad	0,068900
		Toplam		2,448200
5		BETONARME VANA ODASI TEMİNİ MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		
5.1	Piyasa	Betonarme Vana Odası (İç ölçüleri 2x2x1,5m 20 cm duvar kalınlığı) üzeri et kalınlığı en 2 mm sacdan yapılmış çift kanatlı menteşeli kilitlenebilir kapaklı	ad	1,115200
		Toplam		1,115200
6		KAZI VE DOLGU		
6.1	Piyasa	Makine İle Her Derinlik ve Her Genişlikte Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Derin Kazı) (0,50 m genişlik, 1,20 m derinlik)	m³	7,524100
6.2	Piyasa	Makine İle Her Derinlik ve Her Genişlikte Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Derin Kazı) (0,40 m genişlik, 1,00 m derinlik)	m³	6,152400
6.3	Piyasa	Kazılan Malzemenin Makine İle Tekrar Kanala Doldurularak Sıkıştırılması ve Tesviye Edilmesi	m³	11,714200
		Toplam		25,390600
		Genel Toplam		100,000000
Hazırlayan		Kontrol	ONAY	
Erdi MACANA Sulama Şube Şefi		Yasin SOZAK İşletme Müdür Yardımcısı	Abdullah GÜLER İşletme Müdürü	