

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

7.000 TON DOLGU MALZEMESİ ALIMI(TEMİNİ, NAKLİYESİ VE SIKIŞTIRILMASI DAHİL)İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.KONU

Bu Şartname Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü eski sığırcılık sitesinde bulunan 1,2,7 ve 8 numaralı açık ahırların istenilen ölçülerde dolgu malzemesinin temini, nakliyesi ve sıkıştırılmasına ait teknik hususları kapsar.

Sıra No	Yapılacak işlemler	Miktar	Birim
1	Dolgu Malzemesi Alımı (Nakliyesi ve Silindir ile Sıkıştırılması DÂHİLDİR.)	7.000	Ton

2.GENEL HÜKÜMLER

- İşlerin yürütülmesi esnasında yüklenici veya vekili bizzat iş yerinde ve işçilerin başında bulunarak; İşletme elemanları ile işçiler arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik elemanlarının uyarı ve taleplerini yerine getirir.
- Yüklenici, çalıştıracağı personelin kimlik bilgilerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır.
- Yüklenici, kendisine bağlı personelin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan, İşletmeye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan sorumludur. Bu durumdan dolayı İşletmenin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından İdareden talep edilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar yükleniciye rücu edilir.
- İşletmede iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin iş kanununa göre yüklenici tarafından yüklenici tarafında değiştirilir. Yüklenici bunların yerlerine işi aksatmayacak şekilde en kısa sürede yeni işçi getirmek zorundadır.
- Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler, yasal çalışma yaş sınırları içerisinde olacak ve çalışamayacak kadar yaşlı olmayacaktır. Yüklenici, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında çalışacak işçiler için gerekli raporları almak ve ilgili meslek için gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve ehliyete sahip olmak zorundadır.
- Yüklenici, şartnamede zikredilmeyen fakat işin gereği yapılması gerekli olan ve İşletme tarafından yazılı veya sözlü olarak bildirilen işleri yapmak zorundadır.
- Çalışma saatlerini; 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak İşletme ve yüklenici birlikte düzenler. İşletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma talep ettiği takdirde, yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.
- Yükleniciye bağlı işçilerin İşletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar vermesi halinde, söz konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma göre oluşan hasar bedeli yükleniciden tahsil edilir.
- Kiralanacak Kamyonlar; 237 Sayılı Taşıt Kanunu. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun olacaktır.
- Yüklenici çalıştıracağı işçileri; yaptıkları işlerin niteliğine göre, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, işin durumuna göre her türlü iş elbisesi ve koruma malzemelerini alarak çalıştıracağı işçilere işe başladığı tarihte verir.
- Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarından yüklenici sorumludur.
- İşlerin takip ve kontrolü İşletmece görevlendirilen ilgili personel tarafından yapılır. Kontrol sonucu işi tekniğine uygun olarak yapmadığı tespit edilen bu işçilerin yüklenici tarafından değiştirilmesi ve yerine aynı vasıflarda işçi getirmek zorundadır.

13. Yüklenici, sigortasız işçi çalıştıramaz. Sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı, ilgili kurumlarla doğacak her türlü ihtilaftan ve cezai müeyyidelerden yüklenici sorumludur.
14. Günlük çalışma süresi ile işin başlama ve bitiş saatlerini işletme teknik elemanları belirler. Fazla mesai yapılması durumunda yüklenici yedek şoför bulunduracaktır. Vardiyalı çalışma yapılabilir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. İlave ücret talebinde bulunamaz. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları yükleniciye aittir.
15. Günlük çalışma şekli ve iş programı bir gün öncesinden yükleniciye bildirilecek olup, yüklenici ihalede taahhüt ettiği kamyon, iş makinesi ve personeli ile bu iş programına riayet edecektir.
16. Yüklenici iş başlamasına müteakip, taşıma işinde çalıştıracağı araçların ve iş makinelerinin ruhsat fotokopilerini, tüm sigorta poliçelerini, şoförlerin ehliyet fotokopilerini, Mesleki yeterlilik belgelerini (SRC, Psikoteknik rapor vs.) ve operatör belgelerini en geç işe başlama tarihinde İdareye ibraz edecektir.
17. Görevli olmayan kişiler İşletme tesislerinde ve çalışma gruplarında bulundurulmaz.
18. Belirli bir sürede yapılması istenen iş kalemlerinde; işlerin yapılmasını imkânsız kılan olumsuz hava şartları (yağış vb.) nedeniyle çalışılamayan gün sayısı önceden belirlenen iş gününe ilave edilir.
19. Yüklenici ve işçilerine her çalışılan vardiya için bir öğün, öğlen veya akşam olmak üzere ücretsiz yemek verilir.

3.ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER

- 1.Temin edilecek dolgu malzemesi sıgırcılık sitesinde hayvan alt temel dolgu malzemesi için kullanılacak olup , zemin üzerinde sıyrıklı traktör , iş makinesi gibi ağır araçların çalışma yüklerine dayanıklı olacaktır.
- 2.Dolgu alt malzemesinin temini , yüklenmesi ,nakliyesi ve sıkıştırılması işlemlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir.
3. Dolgu malzemesi 0-70 mm boyutlarında olacaktır.
4. Dolgu malzemesi yüklenilecek ocak , işletme yetkili personelleri tarafından görülecek olup istenilen teknik özelliklere uygunluğu kontrol edildikten sonra nakliye işlemi başlayacaktır.
5. Dolgu malzemesi ocaktan yükleme yapıldıktan sonra , işletme kantarına girecek kantar tartımı üzerinden hak ediş ödemesi yapılacaktır.
6. 1,2,7 ve 8 numaralı açık ahırlara serilecek dolgu malzemesi toplam 7.000 ton olup , günlük işletmeye en az 800 ton dolgu malzemesi getirilecek şekilde araçların sevki sağlanacaktır.
7. 1 ve 2 numaralı ahırlarda dolgu seviyesi 40 cm , 7 ve 8 numaralı ahırlarda ise 25 cm seviyesinde olacaktır.1 ve 2 numaralı ahırların toplam alanı 5.000 m2 , 7 ve 8 numaralı ahırın toplam alanı 9.000 m2 dir. Yüklenici firma alan büyüklüğü ve dolgu seviyesine göre kamyonların sevkini sağlayacaktır.
8. Dolgu malzemesi ahırlara damper yapıldıktan sonra işletmeye ait iş makineleri ile zemin tesviyesi yapılarak silindir ile sıkıştırılmaya hazır hale getirilecektir.
9. Silindir 0-100 mm boyutlarında serilen dolgu malzemesini sıkıştırarak tüm dolgu malzemesinin birbirine kenetlenerek sıkışmasını sağlayacaktır. Tüm malzemenin istenilen şekilde sıkışması için , aynı hat üzerinde en az 4 defa vibrasyon açık bir şekilde ezme işlemi uygulanacaktır. Dolgu

malzemesinin sıkıştırılması esnasında işletmeye ait su tankeri ile dolgu malzemesi işletme personeli kontrolünde sulanacaktır.

10. Silindir en az 10 ton çalışma ağırlığına sahip olacaktır.

12. İşe ait çalışacak olan kamyon ve iş makinesine ait akaryakıt , adblue , madeni yağ vb . tüm giderler yüklenici firmaya aittir.

13. İşin süresi mücbir sebepler(yağmur, doğal afet vb) hariç 15 gündür.



Ömer Bülent ŞENER

Mekanizasyon Şube Şefi V.



Abdullah İŞLER

İnşaat ve Emlak Şube Şefi



Eren KARABULUT

İşletme Müdürü V.