

**SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ'NE TAŞINACAK OLAN CENTER PİVOT SULAMA SİSTEMLERİ DEMONTAJ
NAKLİYE VE MONTAJ İŞLERİ İÇİN HİZMET ALIMINDA YAPILACAK İŞ KALEMLERİ CETVELİ**

SIRA NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI
1	KONTROL VE FİLTASYON TESİSİ VE PARÇALARININ (PN 10 ve PN 16) DEMONTAJ NAKLİYE VE MONTAJI		
1.1	Ø 150 PN 10 demir boru demontajı, nakliyesi ve montajı	m	16
1.2	Ø 150 PN 10 çelik flanş demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	16
1.3	Ø 150 90° patent dirsek (PN 10 flanşlı) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	4
1.4	Ø 150 Flanşlı redüktörlü kelebek vana demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.5	Ø 150 Selenoidli hidrolik kontrol vanası demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.6	Ø 150/100 P.T Ucları flanşlı Redüksiyon TE (Kırdöküm GG.18 20 16 Atü - Krozyona karşı bitüm veya epoksi kaplamalı) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.7	Ø 250-160 PN10 PE 100 Redüksiyonun demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.8	Ø 200-160 PN10 PE 100 Redüksiyonun demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.9	Ø 160 PN10 PE 100 flanş adaptörü demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	4
1.10	Ø 150 Elektromanyetik debimetre demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.11	Ø 100 Hızlı basınç tahliye vanası demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.12	Ø 2" lik Tam Geçişli Küresel vana demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.13	Ø 1" lik Tam Geçişli Küresel vana demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.14	Küresel vanalı manometre (0-10 Bar, Q = 10 cm çaplı Gliserinli) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	8
1.15	Küresel vanalı vantuz, (1" lik, PN 10) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	8
1.16	Sistem debisine (30,00 L/s) uygun, hidrosiklonlu filtre grubu (PN 10) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2
1.17	Montajda kullanılacak fittingslerin (conta, rondela, vida, somun vb.) temini, demontajı, nakliyesi ve montajı	Tesis	2
2	PLATFORM BETON İMALATI İŞÇİLİKLERİ		
2.1	Merkez kule platform betonu imalatı (Kazı, Kalıp, beton) imalat işçilikleri	Adet	2
2.2	Kontrol ve filtrasyon tesisi platform betonu imalatı (Kazı, Kalıp, beton) imalat işçilikleri	Adet	2
3	İLETİM HATTI İLE ANA BORU VE PARÇALARININ ALIN KAYNAĞI YAPILMASI VE MONTAJI		
3.1	Ø 200 PN10 S8 (SDR 17) PE 100 borunun alın kaynağı ve montajı	m	305
3.2	Ø 250 PN10 S8 (SDR 17) PE 100 borunun alın kaynağı ve montajı	m	325
3.3	Center Pivot Sulama Sistemlerine ait enerji ve otomasyon kablolarının serim işçiliği ve montajı	m	650
4	CENTER PİVOT SULAMA TESİSİNİN DEMONTAJ NAKLİYE MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA		
4.1	Uzunluğu 286 m olan 5 span' lı Center Pivot Sulama Tesisinin demontajı, nakliyesi, montajı ve işletmeye alma	Adet	1
4.2	Uzunluğu 273 m olan 5 span' lı Center Pivot Sulama Tesisinin demontajı, nakliyesi, montajı ve işletmeye alma	Adet	1

(Handwritten signatures and initials)