

**SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE  
TAŞINACAK OLAN CENTER PİVOT SULAMA SİSTEMLERİ DEMONTAJ NAKLİYE VE MONTAJ İŞLERİ İÇİN HİZMET  
ALIMINDA YAPILACAK İŞLERİN İCMAL CETVELİ**

SIRA NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	1	2
				5 Spanlı CP35	5 Spanlı CP49
<b>1</b>	<b>KONTROL VE FİLTASYON TESİSİ VE PARÇALARININ (PN 10 ve PN 16) DEMONTAJ NAKLİYE VE MONTAJI</b>				
1.1	Ø 150 PN 10 demir boru demontajı, nakliyesi ve montajı	m	16	8	8
1.2	Ø 150 PN 10 çelik flanş demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	16	8	8
1.3	Ø 150 90° patent dirsek (PN 10 flanşlı) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	4	2	2
1.4	Ø 150 Flanşlı redüktörlü kelebek vana demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.5	Ø 150 Selenoidli hidrolik kontrol vanası demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.6	Ø 150/100 P.T Ucları flanşlı Redüksiyon TE (Kırdökm GG.18 20 16 Atü - Krozyona karşı bitüm veya epoksi kaplamalı) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.7	Ø 250-160 PN10 PE 100 Redüksiyonun demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	2	0
1.8	Ø 200-160 PN10 PE 100 Redüksiyonun demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	0	2
1.9	Ø 160 PN10 PE 100 flanş adaptörü demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	4	2	2
1.10	Ø 150 Elektromanyetik debimetre demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.11	Ø 100 Hızlı basınç tahliye vanası demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.12	Ø 2" lik Tam Geçişli Küresel vana demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.13	Ø 1" lik Tam Geçişli Küresel vana demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.14	Küresel vanalı manometre (0-10 Bar, Q = 10 cm çaplı Gliserinli) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	8	4	4
1.15	Küresel vanalı vantuz, (1" lik, PN 10) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	8	4	4
1.16	Sistem debisine (30,00 L/s) uygun, hidrosiklonlu filtre grubu (PN 10) demontajı, nakliyesi ve montajı	Adet	2	1	1
1.17	Montajda kullanılacak fittingslerin (conta, rondeler, vida, somun vb.) temini, demontajı, nakliyesi ve montajı	Tesis	2	1	1
<b>2</b>	<b>PLATFORM BETON İMALATI İŞÇİLİKLERİ</b>				
2.1	Merkez kule platform betonu imalatı (Kazı, Kalıp, beton) imalat işçilikleri	Adet	2	1	1
2.2	Kontrol ve filtrasyon tesisi platform betonu imalatı (Kazı, Kalıp, beton) imalat işçilikleri	Adet	2	1	1
<b>3</b>	<b>İLETİM HATTI İLE ANA BORU VE PARÇALARININ ALIN KAYNAĞI YAPILMASI VE MONTAJI</b>				
3.1	Ø 200 PN10 S8 (SDR 17) PE 100 borunun alın kaynağı ve montajı	m	305		305
3.2	Ø 250 PN10 S8 (SDR 17) PE 100 borunun alın kaynağı ve montajı	m	325	325	
3.3	Center Pivot Sulama Sistemlerine ait enerji ve otomasyon kablolarının serim işçiliği ve montajı	m	650	335	315
<b>4</b>	<b>CENTER PİVOT SULAMA TESİSİNİN DEMONTAJ NAKLİYE MONTAJI VE İŞLETMEYE ALMA</b>				
4.1	Uzunluğu 286 m olan 5 span' lı Center Pivot Sulama Tesisinin demontajı, nakliyesi, montajı ve işletmeye alma	Adet	1	1	
4.2	Uzunluğu 273 m olan 5 span' lı Center Pivot Sulama Tesisinin demontajı, nakliyesi, montajı ve işletmeye alma	Adet	1		1

*(Handwritten signatures and initials)*