TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2026 YILI ÜRETİMİ DANE MISIR KURUTMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşletmemizin 2026 yılı yazlık ekilişi olan tahmini 3.500.000 kg dane mısırın mahsulün rutubetini kurutma işini kapsar.
2. Mahsulün kurutmadan önceki ve kurutmadan sonraki tartımında işletme kantarı esas alınacaktır.
2. Her araç veya parti için kurutma öncesi ve sonrası rutubet ölçümü, işletmenin kalibrasyonu geçerli cihazıyla 3 kez yapılacak ve ortalaması alınarak tutanağa yazılacaktır.
3. Mahsulün kurutma öncesi ve sonrası nakliyesi işletme tarafından yapılacaktır. Söz konusu iş seyyar tesisle yapılacaksa getirilmesi ve kaldırılması yükleniciye aittir.
4. Mahsulün rutubeti kurutmadan sonra en fazla %13 olacaktır. Bu değerin üzerindeki ürün yüklenici tarafından bedelsiz yeniden kurutulacaktır. %13 altındaki kurutmada ödeme ve miktar hesabında %13 esas alınacaktır.
5. Kurutma sırasında meydana gelen her türlü zarar, ziyan ve ürün kaybı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6. İşletmenin bilgisi ve yazılı onayı dışında kurutma ile ilgili işlem yapılmayacaktır.
7. Tahmini nem düşüşü 10 rutubet puanı kabul edilerek teklif verilecektir; teklif fiyatı 10'a bölünerek bir rutubet fiyatına ait birim fiyat bulunacaktır.
8. Kurutmadan kaynaklanan besin değeri ve kalite kayıpları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
9. Ödeme; araç veya parti bazındaki kantar fişleri, rutubet ölçüm tutanakları ve 12'nci maddede yer alan formül esas alınarak yapılacaktır.
10. Kurutulacak mahsul miktarı yaklaşık %25 oranında artış veya azalış gösterebilir.
11. Kuru dane mısır ağırlığı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır.
    İstenilen Kuru Dane Mısır Ağırlığı

$$= Yaş\ Dane\ Mısır\ Ağırlığı \times \frac{(100 - \text{Nemli Dane Mısır Rutubet Oranı})}{100 - 13}$$

12. Kurutma sistemi, başlangıç rutubeti % 23 olan ürünü en fazla %13 rutubete indirecek şekilde en az 30 ton/sa ve 20 saatlik çalışma üzerinden en az 600 ton/gün kapasitede olacaktır. Yüklenici kapasiteyi belgeleyecek; kapasitenin sağlanamaması halinde ilave bedel ve süre talep edemeyecek ve sözleşmedeki yaptırımlar uygulanacaktır.
13. Seyyar kurutma tesisi:
    13.1. Yüklenici, yazılı talebi ve işletme idaresinin yazılı onayıyla seyyar tesisi işletmenin göstereceği alana kurabilir.
    13.2. Tesisin getirilmesi, kurulması, işletilmesi, bakımı, enerji ve yakıt giderleri, sökülmesi ve alanın eski haline getirilmesi yükleniciye aittir.
    13.3. Tesisin izin, ruhsat, sigorta, çevre, yangın, elektrik ve İSG mevzuatının uygunluğu ile yüklenicinin çalışanları, ekipmanı ve faaliyetlerinden doğan sorumluluklar mevzuat ve sözleşme kapsamında yükleniciye aittir. Risk değerlendirmesi acil durum planı ve periyodik kontrol belgeleri işe başlamadan önce işletmeye sunulacaktır. İşletmenin kanundan doğan ve devredilmeyen yükümlülükleri saklıdır. Bu bağlamda yüklenicinin yükleme esnasında kullanacağı kepçe ve alet ekipman yükleniciye aittir.
14. Kurutmanın işletme dışında yapılması halinde tesis, işletme kantarından kara yolu ile en fazla 70 km, gidiş-dönüş toplamında en fazla 140 km olacaktır. Seyyar tesis işletme sahasına kurulursa bu kural uygulanmaz.

Serbülent ŞAHİN
Bitki Üretim Şefi

Özge KÜRKOĞLU
İşletme Müdür Yardımcısı

Oğuz ÖZŞİMŞEK
İşletme Müdürü